


EDIFICIO A, ENTREPLANTA

SIMBOLO	CÓDIGO ID.	DENOMINACION	UNIDADES
	IMG-001	Altavoz circular de empotrar en techo, con cono dinámico de ø12 cm y potencia de 6 W a 100 V. Seleccionable a 6, 3, 1,5 y 0,8 W. Marca OPTIMUS ref. PC-1867.	5
	IMG-001	Difusor 6,5", 6 W a 100 V, metal curvilíneo bicono, seleccionable a 3 y 1,5 W. Marca OPTIMUS ref. A-266ATM.	–
	IMG-001	Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima 4 W. Selección de 6 programas. Marca OPTIMUS ref. AV-4P.	–
	IMG-001	Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima	3

EDIFICIO B, PLANTA BAJA

SIMBOLO	CÓDIGO ID.	DENOMINACION	UNIDADES
	IMG-001	Altavoz circular de empotrar en techo, con cono dinámico de ø12 cm y potencia de 6 W a 100 V. Seleccionable a 6, 3, 1,5 y 0,8 W. Marca OPTIMUS ref. PC-1867.	21
	IMG-001	Difusor 6,5", 6 W a 100 V, metal curvilíneo bicono, seleccionable a 3 y 1,5 W. Marca OPTIMUS ref. A-266ATM.	6
	IMG-001	Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima 4 W. Selección de 6 programas. Marca OPTIMUS ref. AV-4P.	19
	IMG-001	Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima	2

EDIFICIO B, PLANTA PISO

SIMBOLO	CÓDIGO ID.	DENOMINACION	UNIDADES
	IMG-001	Altavoz circular de empotrar en techo, con cono dinámico de ø12 cm y potencia de 6 W a 100 V. Seleccionable a 6, 3, 1,5 y 0,8 W. Marca OPTIMUS ref. PC-1867.	17
	IMG-001	Difusor 6,5", 6 W a 100 V, metal curvilíneo bicono, seleccionable a 3 y 1,5 W. Marca OPTIMUS ref. A-266ATM.	5
	IMG-001	Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima 4 W. Selección de 6 programas. Marca OPTIMUS ref. AV-4P.	6
	IMG-001	Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima	7

EDIFICIO A ENTREPLANTA, RACK DE MEGAFONÍA EDIFICIO DE BOMBEROS

LÍNEAS	ZONA	DISTANCIAS		SECCIÓN HILOS	POTENCIA 100 V
		RACK–ATENUADOR	ATENUADOR–ALTAVOCES		
LM-ENT1	AULA 1	45 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-ENT2	SALA DE REUNIONES	35 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-ENT3	AULA 2	35 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W

EDIFICIO B PLANTA PRIMERA, RACK DE MEGAFONÍA EDIFICIO DE BOMBEROS

LÍNEAS	ZONA	DISTANCIAS		SECCIÓN HILOS	POTENCIA 100 V
		RACK–ATENUADOR	ATENUADOR–ALTAVOCES		
LM-B-B1	BIBLIOTECA	85 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B1E	BIBLIOTECA, AVISOS EMERGENCIA	85 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B2	DESPACHO	80 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B2E	DESPACHO, AVISO EMERGENCIA	80 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B3	SUBOFICIAL 5	77 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B3E	SUBOFICIAL 5, AVISO EMERGENCIA	77 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B4	SUBOFICIAL 4	75 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B4E	SUBOFICIAL 4, AVISO EMERGENCIA	75 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B5	PREVENCION	75 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B5E	PREVENCION, AVISO EMERGENCIA	75 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B6	ADMINISTRACION, PREVENCION	70 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B6E	ADM. PREVENCION, AVISO EMERG.	70 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B7	SUBOFICIAL 3	65 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B7E	SUBOFICIAL 3, AVISO EMERGENCIA	65 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B8	SUBOFICIAL 2	60 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B8E	SUBOFICIAL 2, AVISO EMERGENCIA	60 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B9	SUBOFICIAL 1	60 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B8E	SUBOFICIAL 1, AVISO EMERGENCIA	60 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-B10	ADMINISTRACION	60 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-B-B10E	ADMINISTRACION, AVISO EMERG.	60 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-BC	ZONAS COMUNES	70 m	30 m	0,75 mm2 Cu	39 W

EDIFICIO B PLANTA PRIMERA, RACK DE MEGAFONÍA EDIFICIO DE BOMBEROS

LÍNEAS	ZONA	DISTANCIAS		SECCIÓN HILOS	POTENCIA 100 V
		RACK–ATENUADOR	ATENUADOR–ALTAVOCES		
LM-B-P1	JEFATURA	85 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-B-P1E	JEFATURA, AVISOS EMERGENCIA	85 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-P2	SECRETARIO JEFATURA	80 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-B-P2E	SECR. JEFATURA, AVISO EMERG.	80 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-P3	DESPACHO 6	77 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-B-P3E	DESPACHO 6, AVISO EMERGENCIA	77 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-P4	DESPACHO 7	75 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-B-P4E	DESPACHO 7, AVISO EMERGENCIA	75 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-P5	MUSEO	75 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-P6	DESPACHO 9	70 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-B-P6E	DESPACHO 9, AVISO EMERG.	70 m	10 m	0,75 mm2 Cu	6 W
LM-B-P7	AULA	65 m	10 m	0,75 mm2 Cu	12 W
LM-B-PC	ZONAS COMUNES	70 m	30 m	0,75 mm2 Cu	32,5 W

CONEXIÓN DE 3 HILOS DESDE RACK DE MEGAFONÍA HASTA EL ATENUADOR

CONEXIÓN DE 2 HILOS DESDE RACK O ATENUADOR HASTA LOS ALTAVOCES

PROYECTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS "ILDEFONSO PRATS" Y CUARTEL DE JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL EN LA AVDA. DEL LOCUTOR VICENTE HIPÓLITO

JAUME GINER ÁLVAREZ, ARQUITECTO/ GABRIEL MANZANARO LÓPEZ, ARQUITECTOS TÉCNICOS / M. RAMOS, ITI/ ALEJANDRO H. LEITE GARCIA, M. ANGEL ARQUES, DELINEANTES/ ESPERANZA MÁRQUEZ CERVANTES, Mª CARMEN CAMPILLO GALLEGO AUX. ADMINISTRATIVOS

INGENIERIA COLABORADORA:

C:\Users\Manuel RC\Desktop\PROYECTOS-RC\548-IEBT-BAR-TRIANA\PL-IEBT-BAR-TRIANA\RC_Orange_A4.jpg

fdo: MANUEL RAMOS MARIN

Ingeniero Técnico Industrial 1.550
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante

INSTALACION DE MEGAFONIA
EDIFICIO "A-B", ESQUEMA DE PRINCIPIO

FECHA: ABRIL 2015

ESCALA 1/100

fdo: JAUME GINER ALVAREZ

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
OFICINA TECNICA DE INFORMES, VALORACIONES, PROYECTOS Y PATRIMONIO
DEPARTAMENTO TECNICO DE EDIFICACION

MG-01

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilización total o parcial así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.