

PLANTA BAJA


## EDIFICIO B, PLANTA BAJA

| SIMBOLO | CÓDIGO ID. | DENOMINACION | UNIDADES |
|---|---|---|---|
| | IMG-001 | Altavoz circular de empotrar en techo, con cono dinámico de ø12 cm y potencia de 6 W a 100 V. Seleccionable a 6, 3, 1,5 y 0,8 W. Marca OPTIMUS ref. PC-1867. | 21 |
| | IMG-001 | Difusor 6,5", 6 W a 100 V, metal curvilíneo bicono, seleccionable a 3 y 1,5 W. Marca OPTIMUS ref. A-266ATM. | 6 |
| | IMG-001 | Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima 4 W. Selección de 6 programas. Marca OPTIMUS ref. AV-4P. | 19 |
| | IMG-001 | Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima | 2 |

| EDIFICIO B PLANTA PRIMERA, RACK DE MEGAFONÍA EDIFICIO DE BOMBEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LÍNEAS | ZONA | DISTANCIAS | | SECCIÓN HILOS | POTENCIA 100 V |
| | | RACK-ATENUADOR | ATENUADOR-ALTAVOCES | | |
| LM-B-B1 | BIBLIOTECA | 85 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B1E | BIBLIOTECA, AVISOS EMERGENCIA | 85 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B2 | DESPACHO | 80 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B2E | DESPACHO, AVISO EMERGENCIA | 80 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B3 | SUBOFICIAL 5 | 77 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B3E | SUBOFICIAL 5, AVISO EMERGENCIA | 77 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B4 | SUBOFICIAL 4 | 75 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B4E | SUBOFICIAL 4, AVISO EMERGENCIA | 75 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B5 | PREVENCION | 75 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B5E | PREVENCION, AVISO EMERGENCIA | 75 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B6 | ADMINISTRACION, PREVENCION | 70 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B6E | ADM. PREVENCION, AVISO EMERG. | 70 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B7 | SUBOFICIAL 3 | 65 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B7E | SUBOFICIAL 3, AVISO EMERGENCIA | 65 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B8 | SUBOFICIAL 2 | 60 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B8E | SUBOFICIAL 2, AVISO EMERGENCIA | 60 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B9 | SUBOFICIAL 1 | 60 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B9E | SUBOFICIAL 1, AVISO EMERGENCIA | 60 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-B10 | ADMINISTRACION | 60 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 12 W |
| LM-B-B10E | ADMINISTRACION, AVISO EMERG. | 60 m | 10 m | 0,75 mm2 Cu | 6 W |
| LM-B-BC | ZONAS COMUNES | 70 m | 30 m | 0,75 mm2 Cu | 39 W |

CONEXIÓN DE 3 HILOS DESDE RACK DE MEGAFONÍA HASTA EL ATENUADOR

CONEXIÓN DE 2 HILOS DESDE RACK O ATENUADOR HASTA LOS ALTAVOCES




PROYECTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS "ILDEFONSO PRATS" Y CUARTEL DE JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL EN LA AVDA. DEL LOCUTOR VICENTE HIPÓLITO

JAUME GINER ÁLVAREZ, ARQUITECTO/ GABRIEL MANZANARO LÓPEZ, ARQUITECTOS TÉCNICOS / M. RAMOS, ITI/ ALEJANDRO H. LEITE GARCIA, M. ANGEL ARQUES, DELINEANTES/ ESPERANZA MÁRQUEZ CERVANTES, Mª CARMEN CAMPILLO GALLEGO AUX. ADMINISTRATIVOS

INGENIERIA COLABORADORA:

C:\Users\Manuel RC\Desktop\PROYECTOS-RC\548-IEBT-BAR-TRIANA\PL-IEBT-BAR-TRIANA\RC_Orange_A4.jpg

fdo: MANUEL RAMOS MARIN
Ingeniero Técnico Industrial 1.501
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante

INSTALACION DE MEGAFONIA
EDIFICIO "B" P.B.

FECHA: ABRIL 2015

ESCALA 1/100

fdo: JAUME GINER ALVAREZ

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
OFICINA TECNICA DE INFORMES, VALORACIONES PROYECTOS Y PATRIMONIO
DEPARTAMENTO TECNICO DE EDIFICACION

MG-02

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilización total o parcial así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.