PRESUPUESTO CAP Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ud	Código		Denominación	Cantidad	Precio	Total
1.1	D1200.001	Ud	Casco de seguridad			
			Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado CE	4,000	7,04	28,16
1.2	D1201.001	Ud	Par de botas de seguridad			
			Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de desprendimiento rápido, con puntera metálica	4,000	26,91	107,64
1.3	D1202.001	Ud	Gafas protectoras contra impactos			
			Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas	4,000	6,82	27,28
1.4	D1203.001	Ud	Par de guantes de uso general			
			Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción, nivel 3, homologados	4,000	2,27	9,08
1.5	D1204.001	Ud	Mascara de respiración antipolvo			
			Mascara de respiración antipolvo	4,000	11,21	44,84
1.6	D1204.002	Ud	Filtro para mascarilla antipolvo			
			Filtro para mascarilla antipolvo	2,000	1,39	2,78
1.7	D1205.001	Ud	Protector auditivo			
			Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE EN 352-2 y UNE EN 458.	4,000	14,21	56,84
1.8	D1209.001	Ud	Chaleco reflectante alta visibilidad homologado			
			Chaleco reflectante alta visibilidad homologado, amortizable en varios usos.	4,000	4,85	19,40
			TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES :			**296,02**

PRESUPUESTO CAP Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Ud	Código		Denominación	Cantidad	Precio	Total
2.1	D1300.200	Ud	Hora de mano de obra de brigada de seguridad			
			Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de protecciones	5,000	12,17	60,85
2.2	D1300.210	Ud	Cartel indicativo de riesgo			
			Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.	1,000	7,78	7,78
2.3	D703.116	M	Cinta balizamiento obras			
			Cinta para balizamiento de obras, colocada	100,000	0,37	37,00
2.4	DOL.114	Ud	Cono balizamiento, tres usos			
			Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.	5,000	12,59	62,95
2.5	DOL.113	Ud	Valla móvil contención peatones			
			Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres usos, provista de enganches laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente colocada	15,000	8,55	128,25
2.6	D1300.401	M	Malla polietileno seguridad			
			Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).	15,000	2,72	40,80
2.7	D1003	ML	Barrera móvil tipo New Jersey			
			Barrera móvil tipo New Jersey de plástico de medidas 2 x 0,5 x 0,4 m o similar, rellenable de agua o arena, colocada. Incluso 10 movimientos.	5,000	29,73	148,65
			TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS :			**486,28**

PRESUPUESTO CAP Nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Ud	Código		Denominación	Cantidad	Precio	Total
3.1	D1300.501	Ud	Extintor polvo seco 12kg amtz 3			
			Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado			
				1,000	64,86	64,86
			TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS :			**64,86**

PRESUPUESTO CAP Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Ud	Código		Denominación	Cantidad	Precio	Total
4.1	D1400.013	H	Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.			
			Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.			
				6,000	9,29	55,74
4.2	D1400.016	Ud	Caseta aseo químico 1.35x1.35 amtz 10			
			Caseta aseo químico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.			
				0,100	353,82	35,38
			TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR :			**91,12**

PRESUPUESTO CAP Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Ud	Código		Denominación	Cantidad	Precio	Total
5.1	D1400.101	Ud	Botiquín urgencias contn obl			
			Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	1,000	112,98	112,98
			TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS :			**112,98**

PRESUPUESTO CAP Nº 6 FORMACIONES Y REUNIONES

Ud	Código		Denominación	Cantidad	Precio	Total
6.1	D1400.201	H	Comité o comisión de seguridad y salud			
			Comité o comisión de seguridad y salud, considerando como mínimo una reunión al mes.	1,000	129,75	129,75
6.2	D1400.203	H	Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.			
			Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.	2,000	18,00	36,00
			TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 6 FORMACIONES Y REUNIONES :			**165,75**

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES	296,02
2 PROTECCIONES COLECTIVAS	486,28
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS	64,86
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR	91,12
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS	112,98
6 FORMACIONES Y REUNIONES	165,75
Total	1.217,01

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO.

Alicante, junio de 2016
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo: Miriam Molina García