Nº	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	IMPORTE	
			EN CIFRA (euros)	EN LETRA (euros)

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 0101 M² Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. Tanto por medios mecánicos como manuales.

16,24 DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.2 0102 M³ Excavación en pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Tanto por medios mecánicos como manuales.

14,72 CATORCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPITULO 2 POSTES SAE

2.1 0201 M² Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm. o similar al existente en el lugar de emplazamiento, colores a ellegir por la D.F., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

34,40 TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

2.2 0202 UD Cimentación para poste SAE, de dimensiones 1000x1000x400mm, de hormigón HA-25/b/20/IIa, incluso pernos de anclajes, placa de anclaje, 8 tornillos M-12, y armadura de acero B500S, con parrilla superior 4 fi 12 mm en cada dirección y parrilla inferior 6 fi 12 en cada dirección totalmente terminada.

124,37 CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.3 0203 UD Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo eCCo.P de Capmar o equivalente, con poste de 23x23 cm., con panel de energía solar fotovoltaico integrado, indicador de parada personalizable a 2 caras, altavoz para mensajes de audio con sistema Ciberpass, pantalla de información dinámica de 16 pulgadas y soporte isquiático. El voltaje de instalación de 12 V, con un consumo promedio de 2,88 W, autonomía de baterías de 10 días, poste de acero al carbono, con protección de pantallas a través de vidrio antivandálico, acabados lacados al horno, transmisión de datos GPRS, tecnología de pantallas ChLCD de alto contraste, y tipo de iluminación LED SMD de alta eficiencia. Incluyendo también elementos auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en marcha. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento.

5.426,49 CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.4 0204 UD Modulo CIBERPAS, sistema av isador acustico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la empresa "Fundosa Accesibilidad, S.A." de la Fundación ONCE. o similar, permite sonorizar los pasos peatonales regulados por semáforos para garantizar la seguridad de las personas ciegas y con deficiencias visuales. incluso pp de pequeño material, conex ionado a red semaforica ex istente. totalmente instalado y en funcionamiento.

589,92 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPITULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Cuadro de Precios nº 1

Nº	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	IMPORTE	
			EN CIFRA (euros)	EN LETRA (euros)

3.1 0301 Tn RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

3.2 0302 Tn RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

6,97 SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 0401 ud Estudio de seguridad y salud según el presupuesto del anejo nº 3.

1.217,01 MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO

Alicante, junio de 2016

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo; Andrés Fernández Gómez

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Miriam Molina García