Nº	CÓDIGO	DESIGNACION	IMPORTE PARCIAL (euros)	IMPORTE TOTAL (euros)

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 0101 Mª Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. Tanto por medios mecánicos como manuales.

Mano de obra	*3,76*	
Maquinaria	*11,11*	
Medios auxiliares	*0,45*	
6 % Costes Indirectos	*0,92*	
		16,24

1.2 0102 M³ Excavación en pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Tanto por medios mecánicos como manuales.

Mano de obra	*2,37*	
Maquinaria	*11,13*	
Medios auxiliares	*0,39*	
6 % Costes Indirectos	*0,83*	
		14,72

CAPITULO 2 POSTES SAE

2.1 0201 Mª Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm. o similar al existente en el lugar de emplazamiento, colores a ellegir por la D.F., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra	*15,06*	
Materiales	*17,35*	
Medios auxiliares	*0,04*	
6 % Costes Indirectos	*1,95*	
		34,40

2.2 0202 UD Cimentación para poste SAE, de dimensiones 1000x1000x400mm, de hormigón HA-25/b/20/IIa, incluso pernos de anclajes, placa de anclaje, 8 tornillos M-12, y armadura de acero B500S, con parrilla superior 4 fi 12 mm en cada dirección y parrilla inferior 6 fi 12 en cada dirección totalmente terminada.

Mano de obra	*20,85*	
Materiales	*96,48*	
6 % Costes Indirectos	*7,04*	
		124,37

2.3 0203 UD Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo eCCo.P de Capmar o equivalente, con poste de 23x23 cm., con panel de energía solar fotovoltaico integrado, indicador de parada personalizable a 2 caras, altavoz para mensajes de audio con sistema Ciberpass, pantalla de información dinámica de 16 pulgadas y soporte isquiático. El voltaje de instalación de 12 V, con un consumo promedio de 2,88 W, autonomía de baterías de 10 días, poste de acero al carbono, con protección de pantallas a través de vidrio antivandálico, acabados lacados al horno, transmisión de datos GPRS, tecnología de pantallas ChLCD de alto contraste, y tipo de iluminación LED SMD de alta eficiencia. Incluyendo también elementos auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en marcha. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra	*119,64*	
Materiales	*4.899,31*	
Medios auxiliares	*100,38*	
6 % Costes Indirectos	*307,16*	
		5.426,49

Cuadro de Precios Nº 2

Nº	CÓDIGO	DESIGNACION	IMPORTE PARCIAL (euros)	IMPORTE TOTAL (euros)

2.4 0204 UD Modulo CIBERPAS, sistema av isador acustico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la empresa "Fundosa Accesibilidad, S.A." de la Fundación ONCE. o similar, permite sonorizar los pasos peatonales regulados por semáforos para garantizar la seguridad de las personas ciegas y con deficiencias visuales. incluso pp de pequeño material, conex ionado a red semaforica ex istente. totalmente instalado y en funcionamiento.

Mano de obra	*45,32*	
Materiales	*495,00*	
Medios auxiliares	*16,21*	
6 % Costes Indirectos	*33,39*	
		589,92

CAPITULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.1 0301 Tn RCDs Nivel I, Tierras y pétreos

Sin descomposición	*2,85*	
6 % Costes Indirectos	*0,17*	
		3,02

3.2 0302 Tn RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea

Sin descomposición	*6,58*	
6 % Costes Indirectos	*0,39*	
		6,97

CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 0401 ud Estudio de seguridad y salud según el presupuesto del anejo nº 3.

Sin descomposición	*1.148,12*	
6 % Costes Indirectos	*68,89*	
		1.217,01

Alicante, junio de 2016

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Andrés Fernández Gómez

El INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Miriam Molina García