Medición

MEDICIONES CAP. 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Ud	Código		Descripción	Ud	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
1.1	**0101**	**M²**	**DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS**						
			Demolición y levantado de aceras de baldosa de cualquier tipo, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. Tanto por medios mecánicos como manuales.						
			Zona instalación poste SAE	11	1,000	1,000		11,000	
							Total M².....:		11,000
1.2	**0102**	**M³**	**EXCAVACIÓN EN POZO**						
			Excavación en pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Tanto por medios mecánicos como manuales.						
			Cimentación poste	11	1,000	1,000	0,400	4,400	
				-1			0,001	-0,001	
							Total M³.....:		4,399

AMPLIACIÓN DE LA RED DE POSTES DE INFORMACIÓN SAE DE LA CIUDAD DE ALICANTE Página 1

MEDICIONES CAP. 2 POSTES SAE

Ud	Código		Descripción	Ud	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
2.1	**0201**	**M²**	**PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x5**						
			Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm. o similar al existente en el lugar de emplazamiento, colores a ellegir por la D.F., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.						
			Reposición pavimento paradas bus	11	1,000	1,000		11,000	
							Total M².....:		11,000
2.2	**0202**	**UD**	**CIMENTACIÓN POSTE SAE**						
			Cimentación para poste SAE, de dimensiones 1000x1000x400mm, de hormigón HA-25/b/20/IIa, incluso pernos de anclajes, placa de anclaje, 8 tornillos M-12, y armadura de acero B500S, con parrilla superior 4 fi 12 mm en cada dirección y parrilla inferior 6 fi 12 en cada dirección totalmente terminada.						
			Postes SAE	11				11,000	
							Total UD.....:		11,000
2.3	**0203**	**UD**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE Y PANEL SAE**						
			Suministro e instalación de poste y panel SAE (Paneles de Información en Parada del Sistema SAE con comunicaciones GPRS), modelo eCCo.P de Capmar o equivalente, con poste de 23x23 cm., con panel de energía solar fotovoltaico integrado, indicador de parada personalizable a 2 caras, altavoz para mensajes de audio con sistema Ciberpass, pantalla de información dinámica de 16 pulgadas y soporte isquiático. El voltaje de instalación de 12 V, con un consumo promedio de 2,88 W, autonomía de baterías de 10 días, poste de acero al carbono, con protección de pantallas a través de vidrio antivandálico, acabados lacados al horno, transmisión de datos GPRS, tecnología de pantallas ChLCD de alto contraste, y tipo de iluminación LED SMD de alta eficiencia. Incluyendo también elementos auxiliares necesarios para la completa instalación y puesta en marcha. Según detalles en planos. Totalmente terminado, instalado, probado y en funcionamiento.						
				11				11,000	
							Total UD.....:		11,000
2.4	**0204**	**UD**	**MODULO CIPERPAS**						
			Modulo CIBERPAS, sistema av isador acustico con mando a distancia, fabricado y distribuido por la empresa "Fundosa Accesibilidad, S.A." de la Fundación ONCE. o similar, permite sonorizar los pasos peatonales regulados por semáforos para garantizar la seguridad de las personas ciegas y con deficiencias visuales. incluso pp de pequeño material, conex ionado a red semaforica ex istente. totalmente instalado y en funcionamiento.						
				11				11,000	
							Total UD.....:		11,000

MEDICIONES CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Ud	Código		Descripción	Ud	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
3.1	**0301**	**Tn**	**RCDs Nivel I, Tierras y pétreos**						
			RCDs Nivel I, Tierras y pétreos						
				7,2				7,200	
							Total Tn.....:		7,200
3.2	**0302**	**Tn**	**RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea**						
			RCDs Nivel II, Naturaleza pétrea						
				1	5,760			5,760	
							Total Tn.....:		5,760

MEDICIONES CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD

Ud	Código		Descripción	Ud	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
4.1	**0401**	**ud**	**SEGURIDAD Y SALUD**						
			Estudio de seguridad y salud según el presupuesto del anejo nº 3.						
							Total ud.....:		1,000